

INSTALLATION D'UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉS OKOFEN EN REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE FUEL



La particularité de cette installation est liée aux problèmes d'accès, la chaudière fuel étant située en demi étage et le seul accès à la pièce se fait par une fenêtre.

Il a donc fallu employer des moyens spécifiques pour sortir le brûleur de la chaudière fuel qui pesait plus de 200 kg et démonter entièrement la chaudière COMPACT OKOFEN pour éviter des chocs. Le système est constitué de 2 réseaux de chauffage indépendants possédant chacun leur régulation et d'un silo de 3.3 tonnes pour acheminer automatiquement les granulés vers la chaudière. Le conduit de plus de 11 m a entièrement été tubé par un conduit souple POUJOLAT LISSECO

Année de réalisation : 2020

Localisation de la réalisation : 13710 FUVEAU

Avis client :

Nous avons contacté 3 sociétés pour un devis de travaux de remplacement de notre chaudière au fuel par une chaudière à granulés. Nous avons d'emblée été convaincu par la présentation du projet de la société "Soleil vert". Le professionnalisme, la disponibilité et les conseils dont ils ont fait preuve pendant toute la durée des travaux nous ont donné raison quand au choix que nous avons fait.



SARL SOLEIL VERT

Christian DUBENT

28 Chemin du Belvédère - 13100 Aix en
Provence

Tel : 06 59 47 10 56

E-mail : info@soleilvert.fr

Site : <http://www.soleilvert.fr>

