

ISOLATION DE COMBLES PERDUS EN SOUFFLAGE DE COTON ET ISOLATION DE LA REMONTÉE DE MUR

13105 Mimet | Bouches du Rhône (13)

ref:19776



Avant travaux d'isolation



Après travaux

Fiche en ligne



Ets Valorise Habitat

06.82.68.40.75

Chantier réalisé en : 2020

Réalisation d'un soufflage dans les combles perdus de cotonwool BUITEX avec une épaisseur de 32 cm

Après l'ouverture de 2 zones d'accès dans les combles perdus, mise en sécurité des boîtiers électriques et télé et rallonge du tuyau de ventilation.

Réalisation d'un soufflage dans les combles perdus de cotonwool BUITEX avec une épaisseur de 32 cm après premier tassement soit environ 45 cm au moment du soufflage. Soit un $R \geq 7.5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Le mur donnant sur la partie habitable de la maison est aussi isolé par collage de panneaux de Polystyrène expansé URSA XPS P HR ép.120mm soit un $R=4.1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$. La partie habitable sans combles sera ensuite isolée en rampant.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 23 avis)

Ets Valorise Habitat

107 Chemin du Coulet 13119

06.82.68.40.75

<http://www.valorise-habitat.fr>
info@valorise-habitat.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires