POSE D'UNE POMPE À CHALEUR ATLANTIC SUR PLANCHER CHAUFFANT À AIX EN PROVENCE

13090 Aix-en-Provence | Bouches du Rhône (13) ref : 37439







Fiche en ligne

LB ÉNERGIES
Plomberie Chauffage Désembouage

Ets LB Energies
06.22.20.00.20

Chantier réalisé en : 2023

LB ENERGIES est intervenue pour **la pose d'une pompe à chaleur ATLANTIC** et la **pose du plancher chauffant** sur cette villa en rénovation à la périphérie d'AIX EN PROVENCE, Aix Les platanes dans les Bouches-du-Rhône (13).

Deux collecteurs distribuent les **boucles de plancher chauffant** sur deux niveaux au Rdc. Un filtre à particules fines a été placé sur le retour chauffage, un disconnecteur pour le remplissage, deux vannes de services pour le dégazage et les opérations de maintenance, un vase d'expansion supplémentaire.

Dès la pose des **tubes de plancher chauffant rafraichissant,** il a été procédé à un dégazage du réseau et le brassage avec inhibiteur de corrosion et traitement anti-bactérien. Le réseau a été rempli à l'eau du canal, traité par une station de stérilisation en amont

ATLANTIC a procédé à la mise en service, permettant une garantie de 5 ans sur le produit.

LB ENERGIES est **spécialisé dans les pompes à chaleurs** ATLANTIC, FRISQUET et PANASONIC..

LB ÉNERGIES
Plomberie Chauffage Désembouage

★★★★★
(5/5 pour 80 avis)

Ets LB Energies
1 rue René Caire 13080
06.22.20.00.20

http://www.lbenergies.com
burgat@lbenergies.com

RGE QualiPac

LES PROS DU DÉSEMBOUAGE
RÉSEAU PROÉCO ÉNERGIES