

ENTRETIEN DE 6 CLIMATISATION HITACHI - ENTREPRISE RGE QUALIPAC À PUGET-SUR-ARGENS VAR (83)

83300 Draguignan | Var (83)

ref : 42495



Fiche en ligne



**ASTIER
ENTREPRISE**

Astier Entreprise

04 94 82 14 25

Chantier réalisé en : 2024

Astier Entreprise vous présente son dernier entretien de climatisation pour l'un de nos clients à Draguignan (83). Cet entretien démontre notre engagement envers l'excellence et le respect des normes en vigueur.

ÉTAPES DE L'ENTRETIEN CLIMATISATION

1. Vérification et contrôle général des unités intérieures

Nous avons effectué une vérification minutieuse de toutes les unités intérieures pour s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur état général.

2. Vérification des fixations et supports

Les fixations et supports des unités intérieures ont été contrôlés pour garantir qu'ils sont solides et en bon état, assurant ainsi la sécurité et la stabilité des installations.

3. Contrôle d'étanchéité conformément à la réglementation en vigueur

Un contrôle d'étanchéité a été réalisé conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'intervention. Cela permet de vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz réfrigérant, garantissant ainsi l'efficacité et la sécurité du système.

4. Vérification du bon fonctionnement des régulations, sécurités et automatismes



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Nous avons contrôlé les régulations, les sécurités et les automatismes pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique et à la sécurité de l'installation.

5. Nettoyage des filtres des unités intérieures

Les filtres des unités intérieures ont été nettoyés pour garantir une circulation d'air optimale et réduire la consommation énergétique.

6. Désinfection des batteries

Les batteries ont été désinfectées pour prévenir la prolifération de bactéries et autres micro-organismes, assurant ainsi une qualité d'air intérieur saine.

7. Dépoussiérage du coffret électrique et resserrage des connexions

Le coffret électrique a été dépoussiéré et les connexions ont été resserrées pour garantir la fiabilité et la sécurité de l'installation électrique.

8. Vérification de l'écoulement des eaux de condensats et nettoyage du bac à condensats

L'écoulement des eaux de condensats a été vérifié et le bac à condensats nettoyé pour éviter les problèmes de débordement et les mauvaises odeurs.

9. Nettoyage et enlèvement des résidus en fin de visite

À la fin de l'intervention, nous avons nettoyé la zone de travail et enlevé tous les résidus pour laisser un espace propre et ordonné.

10. Mesure des pressions et températures

Les pressions et températures ont été mesurées pour s'assurer que le système fonctionne dans les paramètres optimaux.

11. Essai en fonctionnement

Enfin, un essai en fonctionnement a été réalisé pour vérifier que tout le système de climatisation fonctionne correctement et efficacement.

CHEZ ASTIER ENTREPRISE, NOUS METTONS UN POINT D'HONNEUR À RÉALISER DES ENTRETIENS DE CLIMATISATION QUI ASSURENT LA PERFORMANCE, LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ DE VOS INSTALLATIONS. NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR TOUT BESOIN D'ENTRETIEN OU DE DÉPANNAGE DE CLIMATISATION, AVEC LA GARANTIE D'UN SERVICE DE QUALITÉ ET D'UNE EXPERTISE RECONNUE.





**ASTIER
ENTREPRISE**



(5/5 pour 1 avis)

Astier Entreprise

ZAC de Carreou, 54 Chemin du Carreou
83480

04 94 82 14 25

<https://www.astier-entreprise.fr/>
cyril.milliot@astier-entreprise.fr



PROFESSIONNEL DU GAZ
INSTALLATION - MAINTENANCE



**Viessmann
Proactif**



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires