
MISE EN SERVICE D'UNE CLIMATISATION INSTALLÉE PAR LE CLIENT

92800 Puteaux | Hauts de Seine (92) ref : 60499







Fiche en ligne

Ets R-Elec Solutions

Chantier réalisé en : 2026

Cette intervention de mise en service de PAC nous a conduits légèrement en dehors de notre secteur géographique habituel, à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine (92).

Précisons-le immédiatement : cette fiche n'annonce pas une extension de notre zone d'intervention ! Nous rencontrons déjà beaucoup de difficultés à répondre à l'ensemble des demandes sur notre secteur.

Ce client nous avait contactés pour une prestation particulière : il avait lui-même acheté et installé sa climatisation réversible, mais souhaitait confier les raccordements frigorifiques et la mise en service à un professionnel équipé et habilité.

Grâce à nos équipements Fieldpiece à la pointe de la technologie, nous sommes en mesure de réaliser ce type d'intervention dans un délai relativement court, sans négliger aucune des étapes indispensables à une mise en service rigoureuse.

Notre planning étant particulièrement chargé, nous avons expliqué au client que nous le recontacterions uniquement si un créneau venait à se libérer. Persuadé que cela ne serait probablement pas possible, il avait commencé à se préparer à devoir trouver une autre solution.

Mais après avoir terminé notre chantier précédent une demi-journée plus tôt que prévu, nous avons finalement pu l'appeler et nous rendre sur place.

En deux heures, nous avons réalisé :

- les dudgeons et les raccordements flare ;
- l'épreuve d'étanchéité sous pression d'azote ;
- le tirage au vide de l'installation ;
- les contrôles nécessaires et la mise en service.

Situé au 15e étage, notre client a ainsi pu profiter de sa nouvelle climatisation, installée par ses soins, précisément au moment le plus chaud de la journée !

Pour les particuliers bricoleurs qui souhaitent réaliser eux-mêmes une partie de leur installation, R-Elec Solutions peut également intervenir uniquement pour les raccordements frigorifiques et la mise en service.

Cette prestation reste proposée dans notre secteur géographique habituel, sous réserve de disponibilité, après étude du projet et à condition que l'installation ait été correctement préparée.

Une solution intéressante pour réduire le coût global et parfois le délai d'installation, tout en confiant les opérations frigorifiques à un professionnel disposant du matériel et des compétences nécessaires.

Avis client



Super, très pro et dynamique en plus. Tarifs très correct pour une qualification réglementaire de mise en service d'une Pac Air Air.

Vincent L. 03/09/2026

★★★★★
(5/5 pour 20 avis)

Ets R-Elec Solutions
63 Avenue des 10 Arpents 95470

https://www.r-elec.net/
anthony@r-elec.net