INSTALLATION CHAUDIÈRE À GRANULÉS : REMPLACEMENT ET EXPERTISE PAR DOMOBP

59660 Merville | Nord (59) ref : 60638



Fiche en ligne

DomoBP

Chantier réalisé en : 2026

Un équipement de chauffage mal dimensionné ou mal posé peut rapidement transformer une promesse d'économies en un véritable cauchemar financier et technique. C'est la situation critique rencontrée par un propriétaire résidant à Merville : sa chaudière à granulés de marque Domusa, mal installée à l'origine, accumulait les dysfonctionnements.

Face à une surconsommation importante de pellets, des pannes à répétition et un défaut majeur d'étanchéité au niveau du réseau, la société **DomoBP** est intervenue à Merville et dans les alentours pour réaliser la dépose de l'ancien matériel et l'**installation d'une chaudière à granulés** neuve de marque **EasyPell**, propulsée par la technologie **Okofen**.

Les pièges d'une installation de chaudière granulés mal réalisée

Les chaudières biomasse demandent une grande rigueur technique lors de leur pose. Une mauvaise conception du réseau hydraulique ou de la fumisterie altère directement la qualité de la combustion.

Sur ce chantier à Merville, les anomalies de l'ancienne chaudière Domusa généraient :

Une surconsommation de granulés : La mauvaise gestion du tirage et des cycles de chauffe entraînait un gaspillage continu de pellets.

Des codes d'erreur répétitifs : Des défauts d'allumage et de régulation réguliers laissaient les occupants sans chauffage.

Des fuites et un manque d'étanchéité : Risques d'infiltrations, de baisses de pression réseau et dégradation prématurée du matériel environnant.

La solution DomoBP : Une chaudière EasyPell par Okofen à Merville et ses alentours

Pour garantir la tranquillité et la performance énergétique du logement, nous avons préconisé le remplacement complet du système par une chaudière à pellets **EasyPell**. Conçu sous licence **Okofen**, ce matériel combine simplicité, robustesse et très haut rendement.

Les étapes de notre intervention :

1. **Mise en sécurité et dépose :** Vidange du circuit hydraulique, déconnexion électrique et retrait de la chaudière Domusa défaillante.

2. **Reprise de la fumisterie et de la plomberie :** Correction des défauts d'étanchéité du réseau et remise aux normes des raccordements.

3. **Pose de la chaudière EasyPell :** Installation du nouveau générateur, raccordement du système d'alimentation automatique et du ballon.

4. **Réglage de la régulation et mise en service :** Programmation sur mesure de la courbe de chauffe Okofen pour optimiser la consommation de pellets.

DomoBP : Votre chauffagiste à Merville et alentours

Basée dans la région, la société **DomoBP** intervient à **Merville et ses alentours**, couvrant un large périmètre comprenant **Estaires, Haverskerque, Neuf-Berquin, Vieux-Berquin, La Gorgue, Calonne-sur-la-Lys, Lesterm, Steenwerck, Hazebrouck et Saint-Venant**.

En sollicitant votre **chauffagiste à Merville et alentours**, vous bénéficiez d'un accompagnement rigoureux pour la pose, l'entretien et le dépannage de vos installations thermiques.

Nos prestations dans votre secteur :

Biomasse & Bois : Installation et entretien de chaudières granulés, poêles à granulés et poêles à bûches.

Pompes à chaleur & Climatisation : Pose et maintenance de PAC air/eau, air/air et climatiseurs réversibles.

Chaudières gaz & fioul : Remplacement, révision annuelle et recherche de fuites.

Réseaux & Hydraulique : Désembouage hydrodynamique, détartrage et ramonage réglementaire.

Retrouvez un chauffage fiable et économique avec DomoBP !

Ne laissez pas une installation mal conçue alourdir vos factures de pellets. Pour votre projet d'**installation chaudière à granulés à Merville et alentours**, faites confiance à l'expertise de **DomoBP**, votre **chauffagiste à Merville**.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude personnalisée et un devis gratuit !

★★★★★
(5/5 pour 28 avis)

DomoBP
51 RUE GUYNEMER 59116

https://www.domobp.fr/
contact@domobp.fr