

CRÉATION DES RÉSEAUX (CHAUFFAGE - EAU COURANTE) SOUS-DALLE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS

85120 Antigny | Vendée (85)

ref : 61312



Fiche en ligne



CHAUFFAGE PLOMBERIE
SANITAIRE

Chauffeo
02 51 51 62 19

Chantier réalisé en : 2026

Préparation et la pose des réseaux sous dalle pour le chantier à Antigny (85). Cette première étape d'infrastructures s'inscrit dans le cadre de la construction de 8 logements neufs (6 logements Maintien à Domicile et 2 logements locatifs) pour le maître d'ouvrage Vendée Habitat.

Lors de la phase de gros œuvre et de préparation des fondations, la réussite du projet repose sur une pose méticuleuse des évacuations et des alimentations destinées à être noyées ou dissimulées sous le dallage. Toute erreur d'emplacement à ce stade impacterait directement la suite de la pose des sanitaires et des équipements de chauffage.

Nos équipes sont intervenues pour poser l'ensemble des réservations et réseaux techniques en infrastructure :

- **Réseaux d'alimentation et distribution** : Pose des fourreaux TPC, réseaux d'adduction en polyéthylène (PE) et réseaux de distribution sous-dalle en cuivre multicouche pré-isolé pour l'eau froide et l'eau chaude sanitaire.
- **Réseaux d'évacuation** : Mise en place du réseau d'assainissement sous dallage en PVC (série M1 / E.U.), raccordé aux attentes en sol pour l'ensemble des pièces humides et équipements sanitaires (douches à l'italienne, WC, éviers).
- **Réservations de passage** : Repérage strict et protection des sorties de dalles destinées aux futurs raccordements des pompes à chaleur air/eau et des groupes de VMC hygroréglables.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Bilan :

- **Infrastructures fiables et durables** : Utilisation de matériaux certifiés et isolés répondant aux exigences techniques et réglementaires de la construction neuve.
- **Anticipation technique** : Alignement parfait des attentes avec les futurs plans d'aménagement intérieur pour fluidifier l'intervention des autres corps d'état.
- **Conformité RE2020** : Réseaux préparés pour garantir une efficacité énergétique maximale lors du coulage du dallage.

Prochaine étape du chantier : après le coulage de la dalle béton par le lot Gros-Œuvre, nos équipes réaliseront la distribution de l'eau dans les cloisons, le montage des pompes à chaleur, la pose des radiateurs et des appareillages sanitaires, jusqu'au contrôle final de ventilation RE2020.

Merci à **Vendée Habitat** pour la confiance accordée à l'entreprise CHAUFFEO sur ce projet de construction de logements à Antigny !



Chauffeo

13 La Rétière 85120

02 51 51 62 19

<https://www.chauffeo85.fr/>
contact.chauffeo@orange.fr



RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT



Qualigaz évonia



5211
Changement
de chaudière
gaz/fuel



5222
chaudière
bois
< 1000 m²



5231
PAC
< 1000 m²



5311
VMC
< 1000 m²



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires