
DISTANCE IMPORTANTE ENTRE LE SILO DE STOCKAGE GRANULÉS DE BOIS ET LE CAMION DE SOUFFLAGE : PRÈS DE 30 MÈTRES DE TUYAUX POUR ATTEINDRE LE SILO !

46400 Saint-Céré | Lot (46) ref : 61545





Fiche en ligne

PECHAVY ENERGIE BOIS

Pechavy Energies Alternatives

05.53.47.04.66

Chantier réalisé en : 2026

Péchavy Énergie Bois a réalisé une livraison de granulés de bois en vrac avec une longueur importante.

Une livraison de pellets en vrac avec un parcours de soufflage complexe

Pour cette livraison, notre chauffeur a acheminé seulement **1,9 tonnes de** granulés de bois certifiés DINplus et ENplus, à l'aide de notre camion souffleur équipé d'une pesée embarquée et d'un aspirateur autonome de poussières.

La particularité de ce chantier ? Une distance importante entre le camion de livraison et le silo de stockage, situé dans la chaufferie au sous-sol du bâtiment.

Pour atteindre le silo, près de **30 mètres de tuyaux de soufflage** ont été nécessaires. Le dispositif comprenait six flexibles reliant le camion au silo textile, avec un parcours passant à l'intérieur de la bâtisse et empruntant notamment des escaliers avec plusieurs courbes.

Une installation qui manque d'optimisation

Cette livraison de granulés de bois en vrac présente une configuration assez hors norme. Le nombre élevé de flexibles et le manque de linéarité du parcours rendent l'installation moins optimale qu'un circuit de soufflage plus court, plus direct et plus rectiligne.

En effet, les changements de direction et les passages d'escaliers compliquent l'acheminement des pellets et sont plus susceptibles de les désagréger. **Un parcours de tuyaux aussi long et sinueux demande une attention particulière lors du soufflage**. Effectivement, il faut pouvoir réaliser la livraison dans les meilleures conditions possibles afin de préserver l'intégrité du pellet.

Péchavy Énergie Bois : une livraison adaptée à chaque configuration

Même lorsque l'accès au silo est complexe, nos équipes s'adaptent aux contraintes du site pour assurer la livraison de granulés de bois en vrac.