NETTOYAGE D'UN SILO DE STOCKAGE À GRANULÉS DE BOIS APRÈS UN DÉGÂT DES EAUX : UNE INTERVENTION AVANT L'HIVER POUR EXTRAIRE LES GRANULÉS DE BOIS QUI ONT PRIS L'EAU

33720 Podensac | Gironde (33) ref : 61553






Fiche en ligne

PECHAVY ENERGIE BOIS

Pechavy Energies Alternatives

05.53.47.04.66

Chantier réalisé en : 2026

En octobre 2026, notre équipe Péchavy Energie Bois est intervenue avec la société Marty Plomberie pour le nettoyage d'un silo de stockage à granulés de bois, endommagé par la montée des eaux de la Garonne en février 2026. Une opération technique d'envergure, réalisée juste avant la saison de chauffe, pour permettre au client d'envisager la remise en état de son installation.

Un silo à pellets fortement endommagé par l'humidité

À la suite du dégât des eaux survenu le 14 Février 2026, les **granulés de bois** stockés dans ce silo textile de 7 tonnes ont absorbé l'humidité. En gonflant, les pellets ont augmenté de volume, se sont compactés et ont formé une masse extrêmement dure, comparable à du béton.

Les traces d'humidité étaient encore bien visibles en octobre, notamment sur la partie basse du silo et sur la vis sans fin. La chaudière à granulés ÖkoFEN, elle aussi fut touchée par l'inondation.

Une prise en charge par l'assurance avant la saison de chauffe

Le délai de traitement du dossier d'assurance a repoussé l'intervention à octobre 2026, soit huit mois après le sinistre. Une situation inconfortable pour le client, à l'approche de l'hiver, avec le risque d'une baisse des températures et d'une hausse du prix des **granulés de bois**.

À la suite du sinistre, l'assurance a pris en compte le nettoyage du silo, le remplacement de sa toile et le combustible devenu inutilisable pour le chauffage.

Un nettoyage de silo à granulés nécessitant du matériel spécifique

Pour extraire les granulés agglomérés, les équipes ont utilisé des équipements adaptés à la difficulté de l'intervention : **burineur et aspirateur industriel à forte puissance d'aspiration**.

Près de 3,5 tonnes de granulés de bois impropres au chauffage ont ainsi été extraites puis conditionnées dans des big-bags.

Le nettoyage a mobilisé les équipes pendant presque toute une journée. Pour intervenir en sécurité, nos agents étaient équipés de masques FFP3 et de lunettes de protection, indispensables face aux poussières et aux éventuelles projections.

L'extraction a nécessité de découper la toile du silo. Le remplacement du textile du silo est donc indispensable, tout comme la remise en état des équipements concernés (vis sans fin, système d'aspiration,...).

Péchavy Energie Bois : Nettoyage de silos et livraison de granulés de bois

Une fois les réparations effectuées par l'installateur en charge de la maintenance et de l'entretien de la chaudière (la société PROJET ENERGIE), Péchavy Energie Bois **assurera le remplissage du silo** avec de nouveaux **granulés de bois Premium** certifiés DINPlus et ENPlus.

Cette intervention illustre l'ampleur des dégâts que l'humidité peut causer aux granulés de bois. En absorbant l'eau, les pellets gonflent, se compactent et peuvent devenir extrêmement difficiles à extraire, jusqu'à rendre le silo de stockage inutilisable. **En cas de dégât des eaux, il est donc essentiel de contacter rapidement votre installateur, votre fournisseur de granulés de bois ainsi que votre assurance**, afin d'engager les démarches nécessaires et de limiter les conséquences du sinistre.

Besoin de conseils sur le nettoyage de silo ?

Contactez notre équipe Péchavy Energie Bois au 05 53 47 04 66 ou RDV sur notre site internet pour en savoir plus : www.pechavy-energie-bois.fr

PECHAVY
ENERGIE BOIS

★★★★★
(5/5 pour 161 avis)

Pechavy Energies Alternatives
612 Avenue du Brulhois - ZI du Treil 47520
05.53.47.04.66

https://www.granules-bois-pechavy.fr/
amaury.mascot@pechavy.com

Propellet

ASFONECO
Contrôle Conformié stokage fioul

FF3C