

RECHERCHE DE FUITE ET REMPLACEMENT D'UNE COLONNE DE DOUCHE

11000 Berriac | Aude (11) ref : 62039







Fiche en ligne

Ets Lorin Brückin

Chantier réalisé en : 2026

RECHERCHE DE FUITE ET REMPLACEMENT D'UNE COLONNE DE DOUCHE

Lors de cette intervention, nous avons été sollicités à la suite d'une fuite détectée au niveau d'une colonne de douche équipée d'un mitigeur thermostatique.

Après avoir constaté que la fuite provenait de l'intérieur de la cloison, nous avons dû extraire l'ancienne platine de raccordement afin d'accéder aux canalisations.

Nous avons ensuite repris le cheminement des tuyaux en utilisant les gaines existantes, puis installé une nouvelle platine de raccordement avec une plaque de finition en inox.

Pour finaliser l'intervention, nous avons mis en place une nouvelle colonne de douche équipée d'un mitigeur thermostatique.

Les étapes de notre intervention :

- Recherche et identification de la fuite.
- Dépose de l'ancienne platine de raccordement.
- Reprise des canalisations dans les gaines existantes.
- Installation d'une nouvelle platine avec plaque en inox.
- Pose et raccordement de la nouvelle colonne de douche.

Cette intervention a permis de remédier à la fuite tout en renouvelant l'équipement de douche, avec une finition soignée et une installation adaptée à l'existant.

(5/5 pour 18 avis)

Ets Lorin Brückin
11 Avenue Montplaisir 11600

https://www.lorinbruckin.fr/
bruckinlorin@gmail.com