
DÉPOSE ET ÉVACUATION D'UNE CUVE À FIOUL EN ACIER DE 2250 LITRES

31110 Bagnères-de-Luchon | Haute Garonne (31) ref : 62121







Fiche en ligne

Sarl LIVET

Chantier réalisé en : 2026

Intervention à Bagnères-de-Luchon, en Haute-Garonne, pour la dépose d'une cuve à fioul en acier de 2250 litres.

J'ai commencé par ouvrir la cuve afin de procéder à l'aspiration des déchets hydrocarbures, puis au dégazage, au dégraissage et au nettoyage des parois par projection d'eau à haute pression. La quantité de fioul et de résidus présents étant plus importante que prévu, les déchets récupérés ont été évacués vers un organisme agréé pour leur traitement.

Après le nettoyage et la mise en sécurité de la cuve, j'ai réalisé la découpe de l'acier à la grignoteuse. Cette technique permet de découper le métal sans étincelles ni fumées de découpe, avant l'évacuation de la cuve.

La dépose d'une cuve à fioul nécessite une intervention adaptée, avec une prise en charge des déchets hydrocarbures et une évacuation conforme aux filières de traitement.

La SARL LIVET, basée à Seilhan, intervient en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées pour le nettoyage, l'entretien, la dépollution, la neutralisation et l'évacuation de cuves à fioul, GNR et gasoil, aériennes ou enterrées.

Avis client

★★★★★

Très bien

Grégory M. 28/10/2026

★★★★★
(5/5 pour 8 avis)

Sarl LIVET
6 ZA la Croix du Bazert 31510

https://www.livet-cuves-fioul.fr/
contact@livet-combustible.com