REMPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE GAZ PAR UNE CHAUDIÈRE À GRANULÉ HARGASSNER

69210 Lentilly | Rhône (69) ref : 62392







Fiche en ligne

Ets NATHERM
04 74 60 80 02

Chantier réalisé en : 2026

Dans le cadre de la rénovation énergétique d'une ancienne villa située à Lentilly, notre équipe (Qualification RGE Qualibois) a réalisé le remplacement de la chaudière gaz existante par une chaudière à granulés Hargassner.

DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

L'intervention a consisté à déposer l'ancienne chaudière gaz et à installer une nouvelle **chaudière à granulés Hargassner**.

L'installation comprend notamment :

- La dépose de l'**ancien générateur** de chauffage au gaz.
- La mise en place de la chaudière à granulés Hargassner.
- Le **désembouage** circuit de chauffage par radiateur.
- L'installation d'un **conduit de fumé type ventouse**.
- L'installation d'un **ballon tampon**
- L'installation d'un **préparateur d'eau chaude sanitaire**
- L'installation d'un **silo de stockage** à chargement manuel (aspiration des granulés jusqu'à la chaudière).
- La réalisation des raccordements hydrauliques et électriques nécessaires.
- Les réglages et la mise en service de l'équipement.

La technologie Hargassner permet une gestion automatisée de la combustion et de l'alimentation en granulés, afin d'assurer un fonctionnement adapté aux besoins du

logement.

LES BÉNÉFICES POUR LE CLIENT

- **Une énergie renouvelable :** le granulé de bois constitue une alternative aux énergies fossiles comme le gaz.
- **Des économies d'énergie potentielles :** le rendement élevé de la chaudière permet de limiter les consommations, selon les caractéristiques du logement et de l'installation.
- **Un chauffage automatisé :** alimentation en granulés et régulation gérées automatiquement pour un confort au quotidien.
- **Une solution adaptée à une maison ancienne :** conservation du principe de chauffage central et des émetteurs existants, sous réserve de leur compatibilité.
- **Un équipement fiable et performant :** la marque Hargassner est reconnue pour son savoir-faire dans les systèmes de chauffage au bois.

DURÉE DE L'INTERVENTION

Pour ce type de remplacement, il faut généralement prévoir **7 jours de travaux**, selon la configuration du local technique, les adaptations hydrauliques et la mise en place du système de stockage des granulés.

NATHERM

★★★★★
(5/5 pour 10 avis)

Ets NATHERM
1129 chemin des Grands Moulins - ZA La Collonge 69400
04 74 60 80 02

https://www.natherm.fr
contact@Natherm.fr