INSTALLATION D'UN POÊLE À BOIS EN REMPLACEMENT D'UNE CHEMINÉE OUVERTE QUI FUME

47250 Cocumont | Lot et Garonne (47) ref : 62421







Fiche en ligne

Cheminées Larquey Marmande

05 53 89 14 55

Chantier réalisé en : 2026

Le projet consiste à installer un poêle à bois GODIN SECLIN 2 PEINT dans une cheminée existante, avec mise en place d'un conduit de raccordement et d'un conduit flexible de fumée permettant l'évacuation des produits de combustion . Installation réalisée sur la commune de Cocumont prés de Marmande en Lot et Garonne.

L'installation prévoit :

- Le tubage du **conduit de cheminée** existant.
- Le **raccordement du poêle au conduit de fumée.**
- L'isolation de la traversée et des zones nécessaires.
- La **mise en place d'une arrivée d'air frais** dédiée à la combustion.
- La finition et l'étanchéité en partie haute de la cheminée.

L'objectif est d'obtenir une installation esthétique, performante et sécurisée, dans le respect des normes en vigueur.

L'installation est réalisée suivant le principe suivant :

- Appareil de chauffage : mise en place du poêle GODIN SECLIN 2 PEINT dans le foyer de cheminée existant.
- Raccordement fumées : sortie du poêle en diamètre adapté, avec tuyaux émaillés noirs Ø 150 mm

- Tubage du conduit : installation d'un flexible inox POLYLISSE XT 316L Ø 150 mm dans le conduit existant.
- Jonction des conduits : raccordement du flexible au conduit rigide avec l'adaptateur prévu.
- Finition haute : pose de la collerette de solin et du chapeau de protection.
- Isolation : mise en œuvre de la laine de roche PAROC aux endroits où elle est autorisée et nécessaire.

Arrivée d'air : installation du kit PUSH & PULL Ø 125 mm pour assurer l'apport d'air nécessaire à la combustion.

POINTS TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES IMPORTANTS

L'installation respecte les prescriptions du fabricant GODIN ainsi que les exigences du DTU 24.1 et les règles de sécurité applicables aux appareils de chauffage au bois.

Une attention particulière est portée aux points suivants :

- **Vérification de la compatibilité du diamètre de tubage** Ø 150 mm avec la **notice du poêle**.
- **Vérification de l'état et de la vacuité du conduit existant.**
- **Respect des distances de sécurité entre le conduit de fumée et les matériaux combustibles.**
- Vérification de la ventilation et de **l'arrivée d'air comburant.**
- Respect des prescriptions concernant l'isolation du conduit et les traversées de parois.
- Vérification de la hauteur de débouché et de la conformité du terminal de fumée.
- Contrôle de l'étanchéité et du bon tirage de l'installation avant mise en service.

Merci à notre client pour sa confiance !

CHEMINÉES-POÊLES Larquey
POSE • SAV • RAMONAGE

★★★★★
(5/5 pour 2 avis)

Cheminées Larquey Marmande
2108 Rte de Bordeaux 47180
05 53 89 14 55

https://www.chemineeslarqueymarmande.fr/
adv47@larquey.fr

RGE Quali'Bois
RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT