# INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION RÉVERSIBLE DAIKIN PERFERA

34170 Castelnau-le-Lez | Hérault (34) ref : 62458

Fiche en ligne

**ClimRCooL**
**04 11 93 21 93**

Chantier réalisé en : 2026

ClimRCooL a réalisé l'installation d'une **climatisation réversible Daikin Perfera** dans une maison située à **Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, dans l'Hérault (34)** .

L'objectif de cette installation était d'apporter un confort thermique optimal dans une chambre d'environ 20 m², aussi bien pendant les fortes chaleurs estivales que durant l'hiver.

## Une climatisation réversible performante et silencieuse pour une chambre

Pour répondre aux besoins de cette pièce, le choix s'est porté sur un système **monosplit Daikin Perfera de 2,5 kW**, comprenant :

- un groupe extérieur Daikin RXM25A9 ;
- une unité intérieure murale Daikin Perfera FTXM25A ;
- une puissance frigorifique nominale de 2,5 kW ;
- un fonctionnement au fluide frigorigène R32 ;
- un niveau sonore pouvant descendre jusqu'à 19 dB(A) en mode silencieux.

Particulièrement adaptée à une chambre, cette climatisation offre un fonctionnement discret et une régulation précise de la température.

Elle permet de **rafraîchir efficacement la pièce en été et de la chauffer en hiver**, tout en bénéficiant des performances énergétiques de la gamme Daikin Perfera.

## Une installation soignée en configuration dos à dos

L'unité intérieure a été installée dans la chambre, tandis que le groupe extérieur a été posée à proximité immédiate.

Cette configuration dite « dos à dos » permet de limiter la longueur des liaisons frigorifiques et de réaliser une installation compacte et discrète.

Le groupe extérieur repose sur des **supports antivibratiles**, afin de limiter la transmission des vibrations au bâtiment.

Les liaisons frigorifiques et électriques ainsi que l'évacuation des condensats ont été intégrées dans une goulotte PVC pour assurer une finition propre et soignée 

## Une mise en service réalisée dans les règles de l'art

Après la pose des équipements, ClimRCooL a procédé aux différentes opérations nécessaires à la mise en service :

- contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique ;
- tirage au vide de l'installation ;
- réalisation et vérification des raccordements électriques ;
- contrôle de l'évacuation des condensats ;
- mise en service du système Daikin Perfera ;
- vérification du bon fonctionnement en chauffage et en climatisation.

Cette nouvelle installation permet désormais de bénéficier d'une **température agréable toute l'année dans la chambre**, avec un équipement silencieux, performant et adapté à la surface de la pièce 

**Vous recherchez un installateur de climatisation à Castelnau-le-Lez, Montpellier, Clapiers, Le Crès, Jacou ou dans les communes voisines ?**

ClimRCooL vous accompagne pour l'installation, le remplacement, le dépannage et l'entretien de votre climatisation réversible.

www.climrcool-solutions.fr

04 11 93 21 93

ClimR'CooL
Solutions en Génie Climatique

★★★★★
(5/5 pour 17 avis)

**ClimRCooL**
- 34270
**04 11 93 21 93**

https://www.climrcool-solutions.fr/
contact@climrcool.fr

RGE QualiPac
RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT
MANIPULATEUR DE FLUIDES FRIGORIGÈNES