INSTALLATION D'UN PETIT POÊLE À BOIS EN FONTE PAS TROP PUISSANT

47200 Marmande | Lot et Garonne (47) ref : 62520







Fiche en ligne

Cheminées Larquey Marmande

05 53 89 14 55

Chantier réalisé en : 2026

Chantier d'installation d'un poêle à bois dans une cheminée sur la commune de Marmande en Lot et Garonne (47)

- Puissance nominale:6.00kW
- Puissance minimale:5.00kW
- Puissance nominale air:6.00
- Efficacité énergétique saisonnière:82.90%
- Norme:EN16510
- Dimensions LXPXH:582x498x680 mm
- Poids:176.00kg
- Bûches:40.00cm
- NOX:124.00mg/Nm³
- CO:888.00mg/Nm³
- COV:83.00mg/Nm³
- Poussières:33.00mg/Nm³
- Entrée d'air:123 mm (dessous)
- Diamètre des sortie des fumées:150 mm (arrière ou haute)

Petit prix !

Intérieur: FONTE ET VERMICULITE

CHEMINÉES-POÊLES Larquey
POSE • SAV • RAMONAGE

★★★★★
(5/5 pour 2 avis)

Cheminées Larquey Marmande
2108 Rte de Bordeaux 47180
05 53 89 14 55

https://www.chemineeslarqueymarmande.fr/
adv47@larquey.fr

RGE Quali'Bois

RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT