# INSTALLATION DE DEUX POMPES À CHALEUR AIR AIR MONOSPLIT DAIKIN PERFERA

77380 Combs-la-Ville | Seine et Marne (77) ref : 62643








Fiche en ligne

**Jb Climat Service**

Chantier réalisé en : 2026

## JB CLIMAT SERVICE, spécialiste de l'installation de climatisation réversible à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne (77), est récemment intervenu chez un particulier pour la fourniture et l'installation de deux systèmes monosplit Daikin Perfera de 3,5 kW chacun.

L'objectif de cette installation était d'apporter un confort thermique optimal au logement, aussi bien pendant les fortes chaleurs estivales que durant les périodes froides, tout en maîtrisant la consommation énergétique.

Pour ce projet, notre entreprise a privilégié deux systèmes de climatisation réversible indépendants, permettant de réguler précisément la température de chaque espace équipé.

### Pourquoi choisir une climatisation Daikin Perfera 3,5 kW ?

La gamme **Daikin Perfera** fait partie des solutions de climatisation réversible haut de gamme proposées par le fabricant japonais Daikin, reconnu pour son expertise dans les pompes à chaleur air/air.

Ce modèle associe performances énergétiques, confort acoustique et technologies avancées.

### Les principaux avantages de Daikin Perfera

- **Chauffage et climatisation :** une seule installation pour rafraîchir le logement en été et assurer un chauffage performant en hiver.

- **Excellentes performances énergétiques :** la technologie Inverter adapte la puissance du compresseur aux besoins réels afin de limiter les consommations électriques.
- **Fonctionnement silencieux :** les unités intérieures sont conçues pour offrir un confort acoustique particulièrement appréciable au quotidien.
- **Diffusion intelligente de l'air :** le système de balayage de l'air et la détection de présence contribuent à améliorer la répartition de la température.
- **Filtration de l'air :** la technologie Flash Streamer participe à la décomposition de certains allergènes et polluants présents dans l'air.
- **Pilotage à distance :** grâce à l'application Daikin Onecta, les utilisateurs peuvent gérer leur climatisation depuis leur smartphone.
- **Confort toute l'année :** la pompe à chaleur air/air permet de réduire le recours à certains systèmes de chauffage traditionnels, selon les caractéristiques du logement.

Avec deux unités monosplit de 3,5 kW, les occupants bénéficient de deux installations autonomes, chacune disposant de sa propre unité extérieure.

### Comment se déroule une installation de climatisation Daikin à Combs-la-Ville ?

Chez **JB CLIMAT SERVICE**, chaque installation de pompe à chaleur air/air est réalisée avec une attention particulière portée à la qualité de pose, à l'esthétique et à la fiabilité du fonctionnement.

#### 1. Étude technique et choix des emplacements

Avant les travaux, nous étudions la configuration du logement, les surfaces à climatiser, l'isolation et les contraintes techniques.

Cette étape permet de déterminer les emplacements adaptés aux unités intérieures et extérieures, ainsi que les cheminements des liaisons frigorifiques.

#### 2. Installation des unités intérieures Daikin Perfera

Les deux unités murales Daikin Perfera de 3,5 kW sont positionnées de manière à favoriser une diffusion homogène de l'air dans les pièces concernées.

Une attention particulière est portée à l'alignement des appareils, aux fixations et à la qualité des finitions.

#### 3. Installation des groupes extérieurs

Chaque système monosplit dispose de son propre groupe extérieur.

Les unités sont installées sur des supports adaptés avec dispositifs antivibratiles afin de limiter la transmission des vibrations à leur environnement.

Leur implantation tient compte des dégagements nécessaires à la circulation de l'air et aux futures opérations de maintenance.

#### 4. Réalisation des liaisons frigorifiques et électriques

Nous réalisons les raccordements frigorifiques en cuivre isolé entre les unités intérieures et extérieures.

Les passages sont étudiés pour rester aussi discrets que possible, avec la mise en place de

goulottes de finition lorsque cela est nécessaire.

Les évacuations de condensats sont également réalisées en privilégiant un écoulement gravitaire lorsque la configuration le permet.

### 5. Contrôle d'étanchéité et tirage au vide

Cette étape est essentielle pour garantir la fiabilité et la longévité de l'installation.

Nos interventions comprennent notamment :

- La mise sous pression des circuits frigorifiques à l'azote déshydraté, conformément aux prescriptions du fabricant.
- Le contrôle de l'étanchéité des raccordements frigorifiques.
- Le tirage au vide à l'aide d'une pompe à vide et d'un vacuomètre électronique.
- La vérification de la bonne tenue du vide avant la mise en service.

Ces opérations permettent notamment de contrôler l'étanchéité et d'éliminer l'air ainsi que l'humidité présents dans les circuits.

### 6. Mise en service et explications au client

Après les contrôles techniques, nous procédons à la mise en service des deux climatisations Daikin Perfera.

Nous vérifions leur fonctionnement en chauffage et en rafraîchissement, les températures de soufflage, l'évacuation des condensats et les différents paramètres de fonctionnement.

Nous expliquons ensuite au client l'utilisation des télécommandes, les réglages conseillés et les bonnes pratiques d'entretien.

### Pourquoi faire confiance à JB CLIMAT SERVICE pour installer une climatisation à Combs-la-Ville ?

**JB CLIMAT SERVICE est une entreprise spécialisée dans l'installation, l'entretien et le dépannage de climatisations réversibles et de pompes à chaleur en Seine-et-Marne.**

Implantée à Combs-la-Ville (77380), notre société accompagne les particuliers dans leurs projets de chauffage et de climatisation avec une approche technique rigoureuse.

### Les engagements de JB CLIMAT SERVICE

**18 ans d'expérience dans le génie climatique :** une expertise de terrain dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de pompes à chaleur.

**Une entreprise locale et de proximité :** basée à Combs-la-Ville, notre société intervient régulièrement dans les communes voisines.

**Des équipements de grandes marques :** nous privilégions des fabricants reconnus comme Daikin pour leurs performances et leurs technologies.

**Une installation soignée :** nous accordons une importance particulière au passage des liaisons frigorifiques, à la discrétion des goulottes et à la qualité des finitions.

**Des procédures de mise en service rigoureuses :** contrôle d'étanchéité, tirage au vide et vérification du bon fonctionnement des équipements.

**Un interlocuteur spécialisé :** de l'étude du projet à la mise en service, nous apportons des conseils adaptés à chaque installation.

**Votre installateur de climatisation à Combs-la-Ville et dans les communes voisines**

Vous recherchez une entreprise pour installer une **climatisation Daikin à Combs-la-Ville (77380)** ?

JB CLIMAT SERVICE intervient également à Lieusaint, Quincy-sous-Sénart, Moissy-Cramayel, Savigny-le-Temple, Évry-Grégy-sur-Yerre, Brie-Comte-Robert, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy et dans de nombreuses communes de Seine-et-Marne (77), de l'Essonne (91) et du Val-de-Marne (94).

Que votre projet concerne une climatisation monosplit, multisplit ou une pompe à chaleur air/air pour plusieurs pièces, nous vous accompagnons dans le choix d'une solution adaptée à votre habitation.

**JB CLIMAT SERVICE – Installation, entretien et dépannage de climatisation Daikin à Combs-la-Ville (77380).**

*Faites appel à un professionnel local pour bénéficier d'une installation soignée, d'un dimensionnement adapté et d'un confort thermique durable*

**Avis client**

★★★★★

*Intervention réalisée conformément au planning, par une équipe compétente et efficace. Bref, une entreprise sérieuse gérée par un patron très réactif et à l'écoute.*

Daniel C. 20/11/2026

★★★★★
(5/5 pour 163 avis)

**Jb Climat Service**
47 rue Louise Michel 77380

https://www.jbclimatservice.com/
jbclimatservice@hotmail.com