INSTALLATION D'UN CAISSON VMC ET CRÉATION DES RÉSEAUX DE VENTILATION DANS DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS

34540 Balaruc-les-Bains | Hérault (34) ref : 62654







Fiche en ligne

Ets Acclean'Air

04 67 78 07 96

Chantier réalisé en : 2026

Nos techniciens ont assuré l'ensemble des travaux nécessaires à la mise en place du système de ventilation à Balaruc-les-Bains à proximité de Sète dans l'Hérault (34) :

- **Fourniture et installation du caisson d'extraction JBRB ECOWATT**, à pression constante et moteur basse consommation.
- **Création et passage des réseaux de gaines de ventilation**, afin d'assurer la circulation et l'extraction de l'air dans les différents espaces des bâtiments administratifs.
- **Pose de conduits spiralés en acier galvanisé**, de diamètres 125 et 160 mm, adaptés à la distribution du réseau d'extraction.
- **Installation de bouches d'extraction multidirectionnelles Ø 125 mm**, avec manchettes de raccordement.
- **Réalisation des raccordements du réseau aéraulique**, comprenant coudes, tés et réductions coniques.
- **Fixation et maintien des réseaux de gaines**, à l'aide de colliers Ø 125 et 160 mm et de tiges filetées Ø 8 mm.
- **Mise en place du caisson sur support BIG FOOT**, pour assurer sa stabilité.

 Un travail technique et minutieux réalisé par notre équipe, de la pose du caisson jusqu'au cheminement des réseaux de ventilation, pour garantir une installation adaptée aux besoins des bâtiments.

 Découvrez en images les différentes étapes de cette réalisation : passage des gaines, installation des réseaux et mise en place du caisson d'extraction !

★★★★★
(5/5 pour 20 avis)

Ets Acclean'Air
D613 Espace Viala 34560
04 67 78 07 96

https://www.accleanair.fr/
contact@acclean-air.fr